
Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1

Branża: Roboty budowlane

Rodzaj: Przedmiar robót

BUDOWA:

Ogrodzenie Zespołu Szkół Nr 1
Strona północna (od ul. Z. Krasieńskiego) oraz wschodnia
Roboty ogólnobudowlane
ul. Wyspiańskiego 4
87-700 Aleksandrów Kujawski

INWESTOR:

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Wyspiańskiego 4
87-700 Aleksandrów Kujawski

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		Ogrodzenie - strona północna i wschodnia		
1.1	KNR 0201 0109-0200	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.	0,094	ha
		Obmiar: $(150,00 + 26,54 + 6,38 + 81,63) * 2,00 = 529,100$ $(25,00 + 111,00) * 3,00 = 408,000$ suma = 937,100 mnożnik = 0,000 Razem = $937,100 * 0,000 = 0,094$		
1.2	KNR 0202 1804-1200 analogia	Ogrodzenia z siatki panelowej 173x250 cm, na słupkach 60x40 mm, wys. 230 cm, obsadzonych w betonie.	809,400	m
		Obmiar: $150,00 + 26,54 + 6,38 + 81,63 - 6,00 = 258,550$ $25,00 + 111,00 + 74,37 + 8,50 + 94,00 + 6,00 + 22,50 + 42,50 + 60,00 + 105,00 + 8,50 + 8,48 - 3,00 - 6,00 * 2 = 550,850$ Razem = 809,400		
1.3	KNR 0202 1808-0200	Wrota z siatki panelowej szerokości 300 cm.	1,000	kpl
		Obmiar: 1,000		
1.4	KNR 0202 1808-0200	Wrota z siatki panelowej szerokości 600 cm.	3,000	kpl
		Obmiar: 3,000		